
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Podjazd dla niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI: ŁÓDŹ , UL. Cieszkowskiego 6
INWESTOR: Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi
ADRES INWESTORA: 93 – 252 Łódź , ul. Felińskiego 7
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Witold Krygier

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: maj 2016

Wartość kosztorysu netto

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Podjazd dla niepełnosprawnych			
1.1		Roboty ziemne i fundamentowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3		
		6,5	m3	6,500	
				RAZEM	6,500
2 d.1.1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		30	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.1.1	KNR 2-02 1101-03	Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podłożu gruntowym	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
4 d.1.1	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
5 d.1.1	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		3,2	m3	3,200	
				RAZEM	3,200
6 d.1.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		245 / 1000	t	0,245	
				RAZEM	0,245
7 d.1.1		Obsadzenie w stopach marek stalowych	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
8 d.1.1	KNR 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
9 d.1.1	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m3		
		32,2	m3	32,200	
				RAZEM	32,200
10 d.1.1	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		4,4	m3	4,400	
				RAZEM	4,400
11 d.1.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
		4,4	m3	4,400	
				RAZEM	4,400
1.2		Roboty montażowe i wykończeniowe			
12 d.1.2		Dostawa i montaż konstrukcji stalowej rampy	kg		
		1681	kg	1 681,000	
				RAZEM	1 681,000
13 d.1.2		Dostawa i montaż krat pomostowych typu WEMA	szt		
		42	szt	42,000	
				RAZEM	42,000
14 d.1.2	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm Krotność = 2	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		81	m	81,000	
				RAZEM	81,000
15 d.1.2	KNR 2-02 1512-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 100 mm Krotność = 2	m		
		71	m	71,000	
				RAZEM	71,000
16 d.1.2	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm - balustrada Krotność = 2	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
17 d.1.2	KNR 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania Krotność = 2	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000