
PRZEDMIAR ROBÓT

INSTALACJA WYŁĄCZNIKA P.POŻ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W
BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" W ŁODZI
ADRES INWESTYCJI : 93-252 ŁÓDŹ , UL. FELIŃSKIEGO 7
INWESTOR : Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi
ADRES INWESTORA : 93 - 252 Łódź , ul. Felińskiego 7
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 05.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" W ŁODZI					
1		ROZDZIELNICE			
1 KNNR 5 d.1 0406-01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Przebudowa rozdzielnicy RG <i>Rozłącznik DPX-I 250A</i> <i>Wyzwalacz wzrostowy 421016</i> 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2 KNNR 5 d.1 0406-01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Przebudowa rozdzielnicy RG <i>Przełącznik faz PF-431 230V/16A</i> 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3 KNNR 5 d.1 0407-02		Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach Przebudowa rozdzielnicy RG <i>Wyłącznik nadprądowy S303 B6</i> 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4 KNNR 5 d.1 0404-06		Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 Przebudowa rozdzielnicy RG <i>Obudowa metalowa 400x400mm</i> 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5 KNNR 5 d.1 1207-02		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
6 KNNR 5 d.1 1208-01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
7 KNNR 5 d.1 1208-05		Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 20*0,025*0,01	m ³ m ³	 0,005	
				RAZEM	0,005
8 KNNR 5 d.1 0205-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>Przewód HDGs-300/500V 3x1,5mm2</i> 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
9 KNNR 5 d.1 1301-01		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 19	pomiar pomiar	 19,000	
				RAZEM	19,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	31,0802		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	cement portlandzki CEM 1	t	0,0010		
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0008		
3.	Obudowa metalowa 400x400mm	szt.	1,0000		
4.	piasek do betonów	m ³	0,0055		
5.	Przełącznik faz PF-431 230V/16A	szt	1,0000		
6.	Przewód HDGs-300/500V 3x1,5mm ²	m	20,8000		
7.	Rozłącznik DPX-I 250A	szt.	1,0000		
8.	Wyłącznik nadprądowy S303 B6	szt.	1,0000		
9.	Wyzwalacz wzrostowy 421016	szt	1,0000		
10.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	------------	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: