

# PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

MCN "Górnica" w Łodzi, ul. Cieszkowskiego 6 BO 2014

Nr str. 1...

l.p.		Obliczenie ilości	jedn	Ilości		
				Poszczególne	Razem	
				-	+	
1	2	3	4	5	6	7
		1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe:				
1.	KNR 4-01 035409	Wylucie z muru okna z okiennic drewnianych o powierzchni do 2,0 m <sup>2</sup>	kt.			5
2.	KNR 4-01 035404	Wylucie z muru okna z okiennic drewnianych o powierzchni do 2,0 m <sup>2</sup>	kt.			1
3.	KNR 4-01 035408 + Kalkulacje własne	Wylucie z muru okna z okiennic drewnianych o powierzchni ponad 2,0 m <sup>2</sup> (zakładane okna trójprzeglądowe, przekładowe laski rejestracji)	m <sup>2</sup>			4,0
4.	KNR 4-01 035403	Wylucie z muru okna z okiennic drewnianych o powierzchni do 1,0 m <sup>2</sup>	kt.			1
6.	KNR 4-01 035503	Oczyszczenie i ułożenie materiałów uszczelniających z rozbiórki - kieszki drewniane	kt.			6
7.	KNR 4-01 035502	Pr. laski okiennic drewnianych	kt.			6
8.	KNR 4-01 035412	Wylucie z muru parapetu nad łazienką z łazienki grub. 0,05 m	sub.			1,50
9.	Kalkulacje własne	Demontaż listew ochronnych miedzianych do łazienki o szerokości ok. 0,25 m				
		$1,0 + 5,6 + 0,80 + 1,0 + 2,60 + 1,0 + 1,20 + 1,80 + 0,80 + 0,50 =$	sub.			12,0
10.	Kalkulacje własne	Demontaż listew ochronnych drewnianych na narożnikach, łazienki ok. 1,30 m	kt.			5
11.	Kalkulacje własne	Demontaż laski rejestracji (parapetu drewnopodobnego szer. 0,60 m)	sub.			4,0
12.	Kalkulacje własne	Demontaż umywalki wraz z podłogą	kt.			4
13.	Kalkulacje własne	Demontaż białej masy do malowania	kt.			3
14.	Kalkulacje własne	Zakładanie odpływów kanalizacyjnych od umywalki z rozbiórki	kt.			3