



- pokój 106**
- demontaż kinkietu wraz z zabezpieczeniem przewodów,
 - przygotowanie lampenit olejnych do malowania farbą zmywalną,
 - skucie farfucha z gładzury przy umywalce i wykonanie nowego do wysokości ~1,60 m (pełny wymiar płytki) i szerokości po ok. 0,60 m poza umywalkę,
 - wykonanie zabudowy pionów wodno-kanalizacyjnych płytą g-k na ruszcie stalowym systemowym grub. 50 mm, wraz z malowaniem dwukrotnym farbą zmywalną,
 - demontaż umywalki wraz z podłączeniami i montaż nowej wraz z nowymi podłączeniami,
 - demontaż baterii naciśnnej i montaż nowej,
 - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną parapełwów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną kaloryferów,
 - demontaż starych i montaż nowych lamp (3 szt.),
 - wymiana gniazdek, kontaktów i detektorów
 - puszek elektrycznych na nowe,
 - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.
- pokój 107**
- demontaż kinkietu wraz z zabezpieczeniem przewodów,
 - przygotowanie lampenit olejnych do malowania farbą zmywalną,
 - skucie farfucha z gładzury przy umywalce i wykonanie nowego do wysokości ~1,60 m (pełny wymiar płytki) i szerokości po ok. 0,60 m poza umywalkę,
 - demontaż umywalki wraz z podłączeniami i montaż nowej wraz z nowymi podłączeniami,
 - demontaż baterii naciśnnej i montaż nowej,
 - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną parapełwów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną kaloryferów,
 - demontaż starych i montaż nowych lamp (3 szt.),
 - wymiana gniazdek, kontaktów i detektorów
 - puszek elektrycznych na nowe,
 - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.
- pokój 108**
- demontaż kinkietu wraz z zabezpieczeniem przewodów,
 - przygotowanie lampenit olejnych do malowania farbą zmywalną,
 - skucie farfucha z gładzury przy umywalce i wykonanie nowego do wysokości ~1,60 m (pełny wymiar płytki) i szerokości po ok. 0,60 m poza umywalkę,
 - demontaż umywalki wraz z podłączeniami i montaż nowej wraz z nowymi podłączeniami,
 - demontaż baterii naciśnnej i montaż nowej,
 - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną parapełwów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną kaloryferów,
 - demontaż starych i montaż nowych lamp (3 szt.),
 - wymiana gniazdek, kontaktów i detektorów
 - puszek elektrycznych na nowe,
 - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.
- pokój 109**
- demontaż kinkietu wraz z zabezpieczeniem przewodów,
 - przygotowanie lampenit olejnych do malowania farbą zmywalną,
 - skucie farfucha z gładzury przy umywalce i wykonanie nowego do wysokości ~1,60 m (pełny wymiar płytki) i szerokości po ok. 0,60 m poza umywalkę,
 - demontaż umywalki wraz z podłączeniami i montaż nowej wraz z nowymi podłączeniami,
 - demontaż baterii naciśnnej i montaż nowej,
 - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną parapełwów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną kaloryferów,
 - demontaż starych i montaż nowych lamp (3 szt.),
 - wymiana gniazdek, kontaktów i detektorów
 - puszek elektrycznych na nowe,
 - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

- pokój 106**
- demontaż kinkietu wraz z zabezpieczeniem przewodów,
 - przygotowanie lampenit olejnych do malowania farbą zmywalną,
 - skucie farfucha z gładzury przy umywalce i wykonanie nowego do wysokości ~1,60 m (pełny wymiar płytki) i szerokości po ok. 0,60 m poza umywalkę,
 - demontaż umywalki wraz z podłączeniami i montaż nowej wraz z nowymi podłączeniami,
 - demontaż baterii naciśnnej i montaż nowej,
 - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną parapełwów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną kaloryferów,
 - demontaż starych i montaż nowych lamp (3 szt.),
 - wymiana gniazdek, kontaktów i detektorów
 - puszek elektrycznych na nowe,
 - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.
- pokój 107**
- demontaż kinkietu wraz z zabezpieczeniem przewodów,
 - przygotowanie lampenit olejnych do malowania farbą zmywalną,
 - skucie farfucha z gładzury przy umywalce i wykonanie nowego do wysokości ~1,60 m (pełny wymiar płytki) i szerokości po ok. 0,60 m poza umywalkę,
 - demontaż umywalki wraz z podłączeniami i montaż nowej wraz z nowymi podłączeniami,
 - demontaż baterii naciśnnej i montaż nowej,
 - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną parapełwów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną kaloryferów,
 - demontaż starych i montaż nowych lamp (3 szt.),
 - wymiana gniazdek, kontaktów i detektorów
 - puszek elektrycznych na nowe,
 - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.
- pokój 108**
- demontaż kinkietu wraz z zabezpieczeniem przewodów,
 - przygotowanie lampenit olejnych do malowania farbą zmywalną,
 - skucie farfucha z gładzury przy umywalce i wykonanie nowego do wysokości ~1,60 m (pełny wymiar płytki) i szerokości po ok. 0,60 m poza umywalkę,
 - demontaż umywalki wraz z podłączeniami i montaż nowej wraz z nowymi podłączeniami,
 - demontaż baterii naciśnnej i montaż nowej,
 - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną parapełwów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną kaloryferów,
 - demontaż starych i montaż nowych lamp (3 szt.),
 - wymiana gniazdek, kontaktów i detektorów
 - puszek elektrycznych na nowe,
 - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.
- pokój 109**
- demontaż kinkietu wraz z zabezpieczeniem przewodów,
 - przygotowanie lampenit olejnych do malowania farbą zmywalną,
 - skucie farfucha z gładzury przy umywalce i wykonanie nowego do wysokości ~1,60 m (pełny wymiar płytki) i szerokości po ok. 0,60 m poza umywalkę,
 - demontaż umywalki wraz z podłączeniami i montaż nowej wraz z nowymi podłączeniami,
 - demontaż baterii naciśnnej i montaż nowej,
 - malowanie farbą zmywalną (np. lateksową) dwukrotnie ścian i sufitów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną parapełwów,
 - malowanie dwukrotnie farbą olejną kaloryferów,
 - demontaż starych i montaż nowych lamp (3 szt.),
 - wymiana gniazdek, kontaktów i detektorów
 - puszek elektrycznych na nowe,
 - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

- UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT:**
- ŚCIANY I SUFITY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAĆ: USUNĄĆ NIERÓWNOŚCI, RYSY I SPEKANIA, EW. WYKMITY I ZACIEKI ZESKROBAĆ ŁUSZCZĄCĄ SIĘ FARBĘ, ZMYĆ POWIERZCHNIĘ, ZASZCZĄCŁOWAĆ I POMALOWAĆ DWUKROTNIE FARBĄ OPISANĄ W OPISIE TECHNICZNYM (ZMYWALNĄ np. LATEKSOWĄ)
 - PARAPETY, KALORYFERY, RURY MALOWAĆ DWUKROTNIE FARBĄ OLEJNĄ PO UPRZEDNIM PRZYGOTOWANIU POWIERZCHNI (JAK WYŻEJ) I WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO.
 - KOLORYSTYKĘ ŚCIAN, SUFITÓW ORAZ ELEMENTÓW MALOWANYCH FARBA OLEJNĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM I MALOWAĆ PO WYKONANIU PRÓBY KOLORU NA ŚCIANIE I OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA.
 - PROJEKTOWANE LAMPY: PXF Lighting PX3751107 UNI LED PDM 596X396 3000K 500lx, WYMIENIANE "SZTUKA ZA SZTUKĘ".

USŁUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak		
91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56		
RZUT I PIĘTRA - PROJEKT		
skala 1 : 100		
Projekt:		
POPRAWA STANU SANITARNO - HIGIENICZNO GABINETÓW LEKARSKICH I SANITARIATU W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" W ŁODZI		
W ŁODZI PRZY UL. FELIŃSKIEGO 7		
Inwestor:		
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI		
93-252 ŁÓDŹ, UL. FELIŃSKIEGO 7		
Projektant:		
mgr inż. MACIEJ OSINIAK - upr. nr 188/87/WŁ; ŁÓD/BO/0806/02		
Tytuł rysunku:		
RZUT I PIĘTRA - PROJEKT		
Data opracowania:		
KWIECIEŃ 2017		
skala:		
1:100		
nr rys.		
6		