
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO GABINETÓW LEKARSKICH I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W PORADNI POZ DLA DZIECI W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" W ŁODZI
ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Tatrzalskiej 109
INWESTOR : Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi
ADRES INWESTORA : 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7
BRANŻA : sanitarna - instalacja wentylacji
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Norbert Jastrzębski
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja wentylacji			
1	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm	m ²		
d.1	0122-01	- udział kształtek do 35 %	m ²	0.200	
		0.2			
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm	m ²		
d.1	0122-02	- udział kształtek do 35 %	m ²	3.800	
		3.8			
				RAZEM	3.800
3	KNR 2-16	Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną gr. do 20mm w osłonie folii aluminiowej	m ²		
d.1	0304-01		m ²	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-17	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm	szt.		
d.1	0131-02		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-17	Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o śr.do 200 mm	szt.		
d.1	0210-01		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-17	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm	szt.		
d.1	0140-01		szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-17	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr. 160 mm	szt.		
d.1	0147-01		szt.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-17	Wentylator kanałowy w wykonaniu wyciszonym (dwubiegowy) fi 125 wraz z regulatorem dwupołożeniowym	szt.		
d.1	0205-01		szt.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000