

Przedmiar robót budowlanych Gabinety lekarskie i korytarz/poczekalnia w poradni POZ dla dzieci zdrowych na I piętrze						
Lp.	KNR	Obliczenie ilości	Jedn.	Ilości		
				Poszczególne		Razem
				-	+	
1	KNR 4-01 035409	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o pow. do 2,0 m2 - gabinet nr 1	szt.			1
2	KNR 4-01 035404	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o pow. do 2,0 m2 - gabinet nr 1,2,3	szt.			3
3	KNR 4-01 035503	Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki – skrzydeł drzwiowych:	szt.			4
4	KNR 4-01 035502	Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki – ościeżnic drzwiowych:	szt.			4
5	Kalkulacja własna	Demontaż odboju drewnianego przy ościeżnicy drzwiowej;	szt.			1
6	KNR 4-01 070108	Skucie tynku ościeży w celu maksymalnego powiększenia otworu drzwiowego: - gabinet nr 1: $0,45 \times (2,00 \times 2 + 0,90) =$	m2			5,50
7	Kalkulacja własna	Demontaż kinkietu ściennego wraz z zabezpieczeniem przewodów elektrycznych i likwidacją włącznika: - gabinet nr 1,2	kpl.			2
8	Kalkulacja własna	Demontaż lampy bakteriobójczej wraz z zabezpieczeniem przewodów elektrycznych i likwidacją włącznika: - gabinet nr 3	kpl.			1
9	Kalkulacja własna	Demontaż wywietrzaków na filarach przy oknie wraz z zabezpieczeniem i zaszpachlowaniem powstałych otworów: - gabinet nr 1, 2, 3	szt.			8
10	Kalkulacja własna	Demontaż umywalki i ponowny montaż tej samej po zakończeniu prac: - gabinet nr 1, 2	szt.			2
11	Kalkulacja własna	Demontaż baterii sztorcowej i ponowny montaż tej samej po zakończeniu prac: - gabinet nr 1	szt.			1
12	Kalkulacja własna	Demontaż połączeń wodno-kanalizacyjnych i montaż nowych (syfon, wężyki itp.): - gabinet nr 1, 2	kpl.			2
13	Kalkulacja własna	Demontaż baterii sztorcowej i montaż nowej po zakończeniu prac: - gabinet nr 2	szt.			1
14	Kalkulacja własna	Wzmocnienie ścian nad powiększonymi otworami drzwiowymi przed wykonaniem nadproża: przewiercenie 8 szt. otworów i zamocowanie 2 C160 długości około 2,0 m powyżej nadproża po dwóch stronach ściany, skręcenie belek ze sobą i usunięcie po wykonaniu nowego nadproża: - gabinet 1: - gabinet 2:	szt. szt.		1 1	2
15	KNR 4-01 031302	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek w podwyższanych i poszerzanych otworach drzwiowych: - gabinet nr 2: $(1,50 + 0,20) \times 0,20 \times 0,12 =$ - gabinet nr 3: $(1,50 + 0,20) \times 0,20 \times 0,20 =$	m3 m3		0,040 0,068	0,11
16	KNR 4-01 031304	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegły pełnej – dostarczenie i osadzenie belek stalowych - gabinet nr 2: I 120 PE - gabinet nr 3: I 120 PE	mb. mb.		1,50 1,50	3,00
17	KNR 4-01 031304	Obmurowanie końcówek belek stalowych do I 180 jako oddzielna robota: - gabinet nr 2: - gabinet nr 3:	szt. szt.		1 1	2
18	KNR 4-01 070303	Umocowanie siatki Rabetz'a na stopkach belek: - gabinet nr 2: - gabinet nr 3:	mb. mb.		1,00 1,00	2,00

19	KNR 4-01 034902	Powiększenie otworu drzwiowego poniżej nowo wykonanego nadproża w ścianie działowej o grubości 0,12-0,20 m poprzez delikatne rozkucie ściany z jednej strony: - gabinet nr 2: 2,00x0,10x0,12= - gabinet nr 3: 2,00x0,10x0,20=	m3 m3		0,024 0,04	0,07
20	KNR 4-01 070102	Odbicie tynków wewnętrznych w miejscach wyraźnych spękań i odparzeń o powierzchni tynku w jednym miejscu do 5,00 m2: Przyjęto szacunkowo:	m2			10,00
21	KNR 4-01 070501	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III pasami o szerokości do 0,15 m na ścianach po wykuciu starych i osadzeniu nowych ościeżnic drzwiowych: - gabinet nr 1: 2,00x6= - gabinet nr 2: 2,00x4= - gabinet nr 3: 2,00x4=	mb. mb. mb.		12,00 8,00 8,00	28,00
22	KNR 4-01 070503	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III pasami o szerokości do 0,50m na ścianach ponad drzwiami po wykonaniu nowych nadproży: - gabinet nr 2: 2,00x2= - gabinet nr 3: 2,00x2=	mb. mb.		4,00 4,00	8,00
23	KNR 4-01 071102	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III na ścianach o powierzchni tynkowanej w jednym miejscu do 2,0 m2: z poz. 19	m2			10,00
24	KNR 4-01 wg 070803 +kalkulacja własna	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III na ościeżach o szerokości ponad 0,40 m z wykonaniem dylatacji w połowie szerokości ościeża, z „wyprowadzeniem” narożników kątownikiem aluminiowym: - gabinet 1: (2,00+0,90+2,00)x0,45=	m2			2,30
25	KNR 0-14 201103	Obudowa rur instalacji wodno-kanalizacyjnej płytą g-k pojedynczo na ruszcie stalowym systemowym grubości 50 mm: - gabinet 1: przyjęto szacunkowo: - gabinet 2: przyjęto szacunkowo: - gabinet 3: przyjęto szacunkowo:	m2 m2 m2		1,00 4,00 1,00	6,00
26	Kalkulacja własna	Wymiana skorodowanej rury żeliwnej pod sufitem w gabinecie nr 1:	szt.			1
27	KNR 2-02 082906	Wykonanie fartuchów z glazury na ścianach wokół umywalki do wysokości ok. 1,60 m i szerokości po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej strony (na pełen wymiar płytki), w tym także na zabudowach rur wodno-kanalizacyjnych z płyty g-k: - gabinet 1: 2,20x1,60+0,50= - gabinet 2: 1,80x1,60+1,00=	m2 m2		4,02 3,88	8,00
28	Kalkulacja własna	Przygotowanie ścian malowanych uprzednio farbą olejną (lamperie do wysokości 2,0 m) do malowania farbą zmywalną (np. lateksową): likwidacja rys i spękań (szczególnie we wnękach podokiennych), zeskrobanie łuszczącej się farby, zaszpachlowanie nierówności, przeszlifowanie powierzchni itp.: - gabinet 1: 19,30x2,00-0,90x2,00x2= - gabinet 2: 17,60x2,00-0,90x2,00x2= - gabinet 3: 17,70x2,00-0,90x2,00x2= potrącenie z poz. 8:	m2 m2 m2 m2	8,00	35,00 31,60 <u>31,80</u> 98,40	92,00
29	Kalkulacja własna	Zlikwidowanie licznych rys i spękań powłok malarskich na ścianach (powyżej glazury): przyjęto szacunkowo 20 % powierzchni ścian: - gabinet 1: 19,30x1,00x0,20=19,30x0,20= - gabinet 2: 17,60x1,00x0,20=17,60x0,20= - gabinet 3: 17,70x1,00x0,20=17,70x0,25= - korytarz: 2,40x2,00=	m2 m2 m2 m2		3,86 3,52 3,54 4,80	16,00
30	Kalkulacja własna	Zlikwidowanie licznych rys i spękań powłok malarskich na sufitach: przyjęto szacunkowo 20 % powierzchni sufitów: - gabinet 1: 20,70x0,20= - gabinet 2: 16,80x0,20= - gabinet 3: 17,20x0,20= - korytarz: 36,80x0,20=	m2 m2 m2 m2		4,14 3,36 3,44 7,36	19,00

31	Kalkulacja własna	Usunięcie zacieków na suficie i na ścianach: przyjęto szacunkowo 5-15% powierzchni: - gabinet 1: $(19,30+20,70) \times 0,15 = 40,00 \times 0,15 =$ - gabinet 2: $(17,60+16,80) \times 0,10 = 34,40 \times 0,10 =$ - gabinet 3: $(17,70+17,20) \times 0,05 = 34,90 \times 0,05 =$ - korytarz: $(31,70 \times 3,00 - 2,80 \times 1,80 \times 2 + 36,80) \times 0,15 =$ $= 121,82 \times 0,15 =$	m2 m2 m2 m2		6,00 3,44 1,75 18,27	30,00
32	KNR 4-01 wg 120408 + kalkulacja własna	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) ścian powyżej glazury malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni: - gabinet 1: $19,30 \times 1,00 =$ - gabinet 2: $17,60 \times 1,00 =$ - gabinet 3: $17,70 \times 1,00 =$	m2 m2 m2		19,30 17,60 17,70	55,00
33	KNR 4-01 wg 120408 + kalkulacja własna	Przygotowanie do malowania farbą w wysokim stopniu zmywalną, „odpychającą zabrudzenia”, ścian malowanych uprzednio podobną farbą: zeszkrobanie łuszczącej się farby, zmycie powierzchni, zaszpachlowanie nierówności itp.: - korytarz: $31,70 \times 3,00 - 2,80 \times 1,80 \times 2 =$ dodatek na ościeża okienne: $(1,80 \times 2 + 2,80) \times 0,20 \times 2 =$	m2 m2	10,08	95,10 2,56	88,00
34	KNR 4-01 wg 120408 + kalkulacja własna	Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań tynku), zeszkrobaniem łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni: - gabinet 1: 20,70 - gabinet 2: 17,60 - gabinet 3: 17,70 - korytarz: 36,80	m2 m2 m2 m2		20,70 17,60 17,70 36,80	93,00
35	KNR 4-01 wg 120402 + kalkulacja własna	Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową starych tynków ścian: - gabinet 1: $19,30 \times 3,00 - 0,90 \times 2,00 \times 2 + 2,30 =$ - gabinet 2: $17,60 \times 3,00 - 0,90 \times 2,00 \times 2 =$ - gabinet 3: $17,70 \times 3,00 - 0,90 \times 2,00 \times 2 =$ - pokój „matki karmiącej” (wokół ościeżnicy): $(2,00 \times 2 + 1,50) \times 1,00 =$ potrącenie z poz. 27: założono zwiększenie szacunkowo o 7%: $(160,80 - 8,00) \times 0,07 = 152,80 \times 0,07 =$	m2 m2 m2 m2 m2 m2	8,00	56,60 49,20 49,50 5,50 160,80 10,70	164,00
36	KNR 4-01 wg 120401 + kalkulacja własna	Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową starych tynków sufitów: z poz. 33: założono zwiększenie szacunkowe o 7%: $93,00 \times 0,07 =$	m2 m2		93,00 6,51	100,00
37	KNR 2-02 wg 1505057 + kalkulacja własna	Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową zabudów z płyt g-k, po uprzednim zagruntowaniu: przyjęto szacunkowo (na podstawie poz. 25):	m2			5,00
38	KNR 4-01 wg 120402 + kalkulacja własna	Malowania dwukrotnie farbą w wysokim stopniu zmywalną, „odpychającą zabrudzenia”, ścian malowanych uprzednio podobną farbą: - korytarz: wg poz. 33: założono zwiększenie szacunkowo o 7%: $88,00 \times 0,07 =$	m2 m2		88,00 6,16	95,00
39	Kalkulacja własna	Przygotowanie do malowania farbą olejną parapetów lastrykowych uprzednio malowanych: zeszkrobanie starej łuszczącej się farby, naprawa rys, spękań i nierówności, przeszlifowanie powierzchni itp., ze szczególnym zwróceniem uwagi na styk parapetu z ościeżkami okiennymi i ramą okna: - gabinet 1: $1,40 \times (0,40 + 0,04 + 0,30) \times 2 = 1,40 \times 0,74 \times 2 =$ - gabinet 2: $1,40 \times (0,40 + 0,04 + 0,30) = 1,40 \times 0,74 =$ - gabinet 3: $1,40 \times (0,40 + 0,04 + 0,30) = 1,40 \times 0,74 =$ - korytarz: $2,80 \times (0,40 + 0,04 + 0,30) \times 2 = 2,80 \times 0,74 \times 2 =$	m2 m2 m2 m2		2,07 1,04 1,04 4,15	9,00
40	Kalkulacja własna	Malowanie parapetów okiennych dwukrotnie farbą olejną (także od spodu): z poz. 39:	m2			9,00
41	Kalkulacja własna	Wycięcie i uzupełnienie (po wykonaniu prac) – poprzez „wspawanie” wykładziny typu Tarkett,				

		łącznie z cokołami w miejscach przy demontowanych ościeżnicach drzwiowych: przyjęto szacunkowo po 3,00 m2 na 1 szt. ościeżnic:	m2			12,00
42	Kalkulacja własna	Demontaż starych opraw oświetleniowych: - gabinet 1: - gabinet 2: - gabinet 3:	szt. szt. szt.		2 3 2	7
43	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż nowych opraw ledowych o symbolu LENA LIGHTING S.A. 628160 COMPACT LED EVO N 6750 lm PLX 840 (60W): na zasadzie „sztuka za „sztukę” - gabinet 1: - gabinet 2: - gabinet 3:	szt. szt. szt.		3 3 3	9
44	Kalkulacja własna	Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji elektrycznej, w tym zamontowanie dwuklawiszowego włącznika światła, pozwalającego na zamienne włączanie opraw oświetleniowych: przyjęto szacunkowo po 1 kpl. na gabinet:	kpl.			3
45	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężało wymaganego światła przejścia, ościeżnica kątowna, montowana od wewnątrz pomieszczenia, drzwi „lewe”, drzwi w kolorze jasnoszarym, dopasowane formą i kolorem do drzwi istniejących: - gabinet 1:	szt.			1
46	Kalkulacja własna	Przełożenie elementu zamka kontroli dostępu na nową ościeżnicę i nowe skrzydło drzwiowe wraz z niezbędną przebudowa instalacji systemu kontroli dostępu:	kpl.			1
47	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężało wymaganego światła przejścia, ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości ściany do 0,20 m, drzwi „prawe”, otwierane do wnętrza gabinetu 1 (przygotowawczego), drzwi w kolorze jasnoszarym, lub białym (kolor do ustalenia z Inwestorem), dopasowane formą i kolorem do drzwi istniejących: - gabinet 1:	szt.			1
48	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężało wymaganego światła przejścia, ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości ściany od 0,10 m do 0,15 m, drzwi „prawe”, otwierane do wnętrza gabinetu 2 (lekarskiego), drzwi w kolorze jasnoszarym lub białym (kolor do ustalenia z Inwestorem), dopasowane formą i kolorem do drzwi istniejących: - gabinet 2:	szt.			1
49	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po otwarciu nie zawężało wymaganego światła przejścia, ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości ściany do 0,20 m, drzwi „prawe”, otwierane do wnętrza pokoju dla „matki karmiącej”, drzwi w kolorze jasnoszarym lub białym (kolor do ustalenia z Inwestorem), dopasowane formą i kolorem do drzwi istniejących: - gabinet 3:	szt.			1
50	Kalkulacja własna	Demontaż starej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w każdym z gabinetów:	szt.			3
51	Kalkulacja własna	Demontaż starych i montaż nowych dekielków przy puszkach elektrycznych we wszystkich gabinetach: przyjęto szacunkowo p 5 szt. na gabinet:	szt.			15

52	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych naszybowych i montaż nowych rolet materiałowych: - gabinet 2: 1,40x1,80=	m2			~2,60
----	----------------------	---	----	--	--	-------