

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYM. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
2. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU.
3. KAŻDA ZMIANA PROJEKTU WYMAGA AKCEPTACJI W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
4. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
5. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARNI I ŚLUSIARNI OGNIENNEJ I DRZEWOWEJ, SZKŁER, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, OBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ / MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
6. WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA. WSZYSTKIE OTWORY DRZWI PRZYSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW MONTAŻOWYCH MINIMALNYCH PODANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA. WYMIARY DRZWI W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA NALEŻY UZGŁĘDNIĄĆ PO CAŁKOWITYM OTWARCIU SKRZYDŁA.
7. WSZYSTKIE ELEMENTY WITRYN I FASAD W SYSTEMIE SŁUPOWO-RYGŁOWYM NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY W POROZUMIENIU Z WYBRANYM DOSTAWCĄ SYSTEMU. WYMIARY MODUŁÓW FASADY SZKLANEJ ZOSTAŁY PODANE W OSIACH SŁUPKÓW. DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA.
8. WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI Z RÓŻNYCH STREF POŻ. NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WYPEŁNIENIEM O IZOLACYJNOŚCI I SZCZELNOŚCI OGNIOWEJ PRZEBRODĄ, PRZEZ KTÓRĄ PRZESZCZODZI INSTALACJA.
9. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAĆ WEDŁUG ODPOWIEDAJĄCYCH IM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
10. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (ŁĄCZNIE Z WARSTWAMI PODBUDOWY) WYKONYWAĆ WEDŁUG RYSUNKÓW BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. MONTAŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEPARATYKOWANYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ (SCHEMATY MONTAŻOWE ORAZ DETALE).
11. WSZYSTKIE NIE OPISANE SPOINY WYKONAĆ JAKO KONSTRUKCYJNE (min. 3mm). JEŻELI OPIS NIE STANOWI INACZEJ WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE WYKONAĆ JAKO ODCYNKOWANE OGNIOWO. PRZED ODCYNKOWANIEM PRZEPROWADZIĆ PRÓBNY MONTAŻ.
12. PRZEWIERCIĆ I PRZEBIĆ DLA INSTALACJI O ŚREDNICY Ø250 WYKONYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.
13. UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESITY I APROBATY. ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ (OPISANYCH LUB NIE OPISANYCH) BEZWGŁĘDNE UZGODNIĆ Z INŻYNIEREM Z RAMENIA INWESTORA.
14. WSZELKIE ZASTRZEŻONE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE NALEŻĄ DO ICH PRAWNYCH WŁAŚCICIELI I ZOSTAŁY WYKORZYSTANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
15. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYM WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻOWYCH, OPRACOWANYM PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
16. DECYZJĄ WSPÓLNOTY (WŁAŚCICIELA OBIEKTU) DACH NAD BUDYNKIEM ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN BĘDZIE REMONTOWANY. ISTNIEJĄCA PAPA I OGRZEPIENIE BĘDĄ USUNIĘTE, A POŁOŻONA BĘDZIE NOWA WARSTWA TERMICZNA ZE STYROPIANU TWARDEGO XPS GR.30CM ZAKOŃCZONA WARSTWĄ IZOLACYJNĄ (PAPA TERMOROZREWALNA NRO).

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE

- ELEMENTY PROJEKTOWANE

REI 60


- WYDZIELENIE POŻAROWE

Inwestycja w zdrowie pacjenta - nowe miejsce świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Paderewskiego 6

Branda:

ARCHITEKTURA

Jedn. projektowa:



INWESTPROJEKT P-1

ul. Łagiewnicka 54 / 50,
01 - 463 Łódź

ip@lpodz.pl
www.lpodz.pl

Temat:

Przebudowa fragmentu istniejącego obiektu handlowo - usługowego w Łodzi na potrzeby Przychodni POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej)

Adres:

Łódź, ul.Paderewskiego 6
dz. nr ewid. 498/1
obręb G-12

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot rysunku

Projekt - Rzut piwnicy

Projektant

mgr inż. arch. SŁAWOMIR KINALSKI

Specjalizacja

architektoniczna
UPR. NR 11/R-204/R.OIA/O4

Sprawdzający

mgr inż. arch. MAŁGORZATA MUSIAŁ

Specjalizacja

architektoniczna
UPR. NR 434/89/WŁ

Data opracowania

SIERPIEŃ 2020

SKALA

1:50

NR RYS.

7