



UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYM. W PRZYPADKU ROZBIŻNOŚCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

2. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU.

3. KAŻDA ZAMANA PROJEKTU WYMAGA AKCEPTACJI W PORÓZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

4. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

5. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARNI I ŚLUSARNI OGNIENEJ I DRZEWIOLĄ SZKŁER, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, OBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ / MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

6. WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W ŚWIELE PRZEJŚCIA. WSZYSTKIE OTWORY DRZWI PRZYSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW MONTAŻOWYCH MINIMALNYCH PODANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA. WYMIARY DRZWI W ŚWIELE PRZEJŚCIA NALEŻY UZGŁĘDNIĄĆ PO CAŁKOWITYM OTWARCIU SKRZYDŁA.

7. WSZYSTKIE ELEMENTY WITRYN I FASAD W SYSTEMIE SŁUPOWO-RYGLOWYM NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY W PORÓZUMIENIU Z WYBRANYM DOSTAWCĄ SYSTEMU. WYMIARY MODUŁÓW FASADY SZKLANEJ ZOSTAŁY PODANE W OSIACH SŁUPKÓW. DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W ŚWIELE PRZEJŚCIA.

8. WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI Z RÓŻNYCH STREF POŻ. NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WYPEŁNIENIEM O IZOLACYJNOŚCI I SZCZELNOŚCI OGROWEJ PRZEBRODĄ, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZI INSTALACJA.

8. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAĆ WEDŁUG ODPOWIEDAJĄCYCH IM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

10. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (ŁĄCZNIE Z WARSTWĄ PODBUDOWY) WYKONYWAĆ WEDŁUG RYSUNKÓW BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. MONTAŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZEPARUNKOWYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ (SCHEMATY MONTAŻOWE ORAZ DETALE).

11. WSZYSTKIE NIE OPISANE SPOINY WYKONAĆ JAKO KONSTRUKCYJNE (min. 3mm). JEŻELI OPIS NIE STANOWI INACZĘJ WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE WYKONAĆ JAKO OCYNKOWANE OGNIOWO. PRZED OCYNKOWANIEM PRZEPROWADZIĆ PRÓBNY MONTAŻ.

12. PRZEWIERTY I PRZEBIEGIA DLA INSTALACJI O ŚREDNICY Ø250 WYKONYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.

13. UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATYSTY I APROBATY. ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ (OPISANYCH LUB NIE OPISANYCH) BEZWGŁĘDNIE UZGODNIĆ Z INŻYNIEREM Z RAMENIA INWESTORA.

14. WSZELKIE ZASTRZEŻONE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE NALEŻY DO ICH PRAWNYCH WŁAŚCICIELI I ZOSTAŁY WYKORZYSTANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.

15. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYM WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MONTAŻOWYCH, OPRACOWANYM PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

16. DECYZJA WSPÓLNOTY (WŁAŚCICIELA OBIEKTU) DACH NAD BUDYNKIEM ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN BĘDZIE REMONTOWANY. ISTNIEJĄCA PAPA I OGRZEPIENIE BĘDĄ USUNIĘTE, A POŁOŻONA BĘDZIE NOWA WARSTWA TERMICZNA ZE STYROPIANU TWARDEGO XPS GR.30CM ZAKOŃCZONA WARSTWĄ IZOLACYJNĄ (PAPA TERMIZORZEWALNA NRO).

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE

- ELEMENTY PROJEKTOWANE

Investycja w zdrowie pacjenta - nowe miejsce świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Paderewskiego 6

Branda: ARCHITEKTURA

Jedn. projektowa:

IP

INWESTPROJEKT P-1

ul. Łagiewnicka 54 / 56,
01 - 463 Łódź

ip@lpodz.pl
www.lpodz.pl

Temat: Przebudowa fragmentu istniejącego obiektu handlowo - usługowego w Łodzi na potrzeby Przychodni POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej)

Adres: Łódź, ul.Paderewskiego 6
dz. nr ewid. 498/1
obręb G-12

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY
Projekt - Rzut dachu

Przedmiot rysunku

Projektant mgr inż. arch. SŁAWOMIR KINALSKI

Specjalizacja architektoniczna UPR. NR 11/R-204/R.OIA/O4

Sprawdzający mgr inż. arch. MAŁGORZATA MUSIAŁ

Specjalizacja architektoniczna UPR. NR 434/89/WŁ.

Data opracowania SIERPIEŃ 2020

SKALA 1:50

NR RYS. 9