



UWAGI :

- SPÓD BELEK STALOWYCH 2 cm POWYZEJ WYMAGANEGO SPODU NADPROŻA.
- DOŁNE PÓŁKI BELEK OSIATKOWAĆ I OTYNKOWAĆ.
- BELKI : 2 I 160 PE, l = 1500 mm, STAL S 235 JR, masa 1 szt. 23,70 kg masa 2 szt. 47,40 kg
- KOLEJNOŚĆ PRAC ZWIĄZANYCH Z OSADZENIEM NADPROŻA STALOWEGO:
 - WYKUC PÓZIOMĄ BRUZDĘ NA WYSOKOŚĆ RÓWNĄ WYSOKOŚCI PROFILU STALOWEGO, POWIĘKSZONĄ O OKOŁO 4 cm I GŁĘBOKOŚCI RÓWNEJ OKOŁO 15 cm.
 - BRUZDĘ NALEŻY PRZENYĆ MIEKIM CEMENTOWYM, WSTAWIĆ W NIĄ BELKĘ I 160 PE OWINIĘTĄ SIATKĄ RABITZA I CZASOWO ZAMOCOWAĆ DREWNIANYMI LUB STALOWYMI KLINAMI.
 - PRZESTRZEŃ MIĘDZY GÓRNĄ PÓŁKĄ BELKI A MUREM WYPEŁNIĆ WILGOTNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ SILNIEJĄ UBIJAJĄC.
 - DRUGĄ BELKĘ I 160 PE MOŻNA ZAMONTOWAĆ PO OKOŁO 5 DNIACH PO PIERWSZEJ.
- WYMIARY PODANO W [cm].

DETAL WYKONANIA NADPROŻA DRZWIOWEGO N-1
skala 1 : 20

USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIĄK 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56			
Temat opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY W CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU PRZYGODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" W ŁODZI 93-472 ŁÓDŹ, ul. ODRZAŃSKA 29 dz. nr ewid. 323/14, 323/18, 325/1, 325/3, 325/8, 325/9, 325/10, 325/16 - obręb G-23			
Inwestor: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI 93-252 Łódź, ul. Felickiego 7			
Branża: KONSTRUKCJA			
Projektant: mgr inż. Maciej Osiniak - upr. w spec. konstr.- bud. nr 188/87/WŁ, ŁOD/BO/0806/02			
Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Sołtykowski - upr. w spec. konstr.-bud. nr 298/90/WŁ			
Tytuł rysunku: DETAL WYKONANIA NADPROŻA DRZWIOWEGO N1			
Data opracowania: maj 2019		skala: 1:20	nr rys. 10
ZADANIE INWESTYCYJNE ZMIENIANY PRZYGODNI PRZY ul. ODRZAŃSKIEJ 29 II ETAP PRAC INWESTYCYJNYCH - BUDŻET OBWYKATELSKI			